

JELMAGYARÁZAT :

- központi porszívó vezeték, 2"PVC
- vezérlés (2*0,75mm2 MTK kábel flexibilis gégecsőben)

MEGJEGYZÉS :

- A porszívó vezetékeket szerelőbetonra fektett rögzítéssel kell kivitelezni!
- A porszívó csövek csak speciálisan erre a célra alkalmazható antisztatikus 2"/PVC kivitelű tokos csövek lehetnek!
- A szükséges irányítórések rugaszással, a rendszerhez tartozó tokos idomválasztékkal kivitelezhetők!
- A porszívó vezetékkel párhuzamosan Ø29/23mm műanyag flexibilis gégecsőrek fektetendők!
- A szükséges villamos kötések a porszívó fali csatlakozóknál, párhuzamos kötés kialakításával létesítendők!
- A porszívó fali csatlakozók a végleges padlószintnél +0,50m-re kerülnek elhelyezésre, szinük a T.Építésvezető egyeztetett kell legyen!
- A jelölt méretek kivitelezés előtt helyszini mérvételezéssel kell ellenőrizni!

JELMAGYARÁZAT

- meglévő gázvezeték
- építendő gázvezeték földárokban
- építendő gázvezeték külső homlokzaton
- építendő gázvezeték falsíkon
- MOFEM-FLEXUM tip. zárókázas golyóscsap
- Pps/Alu koaxiális égéstermék elvezetés tengelye

MEGJEGYZÉS

- A kivitelezés során betartandók a TIGÁZ-DSO KFT. TT-4000 2201 08 DU/01 B 2017. sz. Technológiai Utasítása, ill. az MSZ 11413, MSZ 11414/5 szabványok vonatkozó előírásai.
- A nyomásszabályozók a TIGÁZ-DSO KFT. Technológiai Utasítása szerint, lemezszekrényben kell elhelyezni.
- A gázmérő épületen kívül, lemezszekrénybe szerelendő!
- Érintésvédelemről az MSZ HD 60364. szerint gondoskodni kell!
- Az épületen kívül szabadon /nem homlokzaton/ szerelt gázvezetékek alátámasztása vagy felfüggesztése 1"-os méret esetén legalább 2 m-enként, 3/4"-os méret esetén legalább 1,5 m-enként történjen.
- A gáznyomásszabályzó és a homlokzati nyílászárók távolsága legalább 1 m legyen.
- Középnyomású földbe fektetett gázvezetékek alsóutól minimum 2 m-re, szaglócsővel ellátott védőcsőben 1 m-re/ a kisnyomásúak 1 m-re, /vagy szaglócsővel ellátott védőcsőben 0,5 m-re/kerüljenek.
- Fák 2 m-en belüli megkülönböztésnél a földbe fektetett gázvezeték burokcsőbe kerüljön.

A terv a műszaki leírással és a költségvetéssel együtt érvényes!

Ezen terv a Szerzői Jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik. A jogok a TERVEZŐ-t illetik. Az anyag bármely formában történő másolása-, sokszorosítása-, kézrevatása-, átruházása-, közzététele és átdolgozása a TERVEZŐ hozzájárulása nélkül TILOS! A jogsértő cselekményekkel szemben az igény érvényesítésének joga fennmarad.

Gyurmathy Zsolt ÉV épületgépész tervező 4029 Debrecen, Dobozi u. 8., 2/18.
MMK eng.sz.: G-09-0523 Tel.: (30) 968-3913, E-mail: gyzsolt@j-email.hu

Épület: Sajószöged Községi Önkormányzata, 3599 Sajószöged, Ady E. u. 71.	
Generál tervező: Flott-Építő KFT., 3580 Tiszaújváros, Erzsébet tér 30., fszt/3.	
Létesítmény neve, helye: Bölcsőde, 3599 Sajószöged, Mátyás király u. 10., HRSZ.: 383.	
Rajz megnevezése: Gáz-központi porszívó-szellőzés szerelési terv - földszinti alaprajz	Vonalas, méretarány: KIVITELI TERV M 1:50
Felelős tervező: Gyurmathy Zsolt G-09-0523	Dátum: 2018. 08.
	Rajzszám: GG-1.,GP-1.,GSZ-1.