

JELMAGYARÁZAT :

- Használati melegvíz vezeték
- Használati hidegvíz vezeték
- Cirkulációs vezeték
- Szennyvíz lefolyó vezeték padlóban
- Szennyvíz csatorna vezeték földárokban
- Szennyvíz vezeték lejtésének iránya, legkisebb mértéke
- 1/2" tömlővéges kifolyószelep légbeszívó szeleppel
- 1/2"-1/2" sr. nikkelezett sarokszelep
- Ø16-1/2", Ø20-1/2" présfitting falikorong
- Armacell Tubolit DG 13mm vtg. csőhéj szigetelés

A terv a műszaki leírással és a költségvetéssel együtt érvényes!

Ezen terv a Szerzői Jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik. A jogok a TERVEZŐ-t illetik. Az anyag bármely formában történő másolása-, sokszorosítása-, közreadása-, átruházása-, készítésére és átdolgozása a TERVEZŐ hozzájárulása nélkül TILOS! A jogsértő cselekményekkel szemben az igény érvényesítésének jogát fenntartjuk.

MEGJEGYZÉS :

- A padlóban szerelt ivóvíz vezetékek GEBERIT Volex ML tip. ötrétegű alubetétes Pe-RT/Al/Pe-RT csövek 6mm vtg. gyári PE csőhéjszigetelésben!
- A csővezetékek kötéseit csak a rendszerhez tartozó GEBRIT Volex tip. présfitting idomokkal lehet kialakítani!
- A padlóban szerelt szennyvíz elvezető vezetékek PipeLife KA-PVC tip. lefolyócsövek és tokos idomaik!
- Az épület alatt és az épületen kívül földárokban szerelt csatorna vezetékek PipeLife KG-PVC tip. csatornacsövek és tokos idomaik!
- A csővezetékek szerelésénél az idevonatkozó technológiai előírások maradéktalanul betartandók!
- A jelölt méreteket kivitelezés előtt helyszíni méretvétellezéssel ellenőrizni kell!

Gyarmathy Zsolt EV épületgépész tervező *4029 Debrecen, Dobozi u. 8., 2/18.*
MMK eng.sz.: G-09-0523 *Tel.: (30) 968-3913, E-mail: gyzsolt@t-email.hu*

Építtető:
Sajószöged Községi Önkormányzata,
3599 Sajószöged, Ady E. u. 71.

Generál tervező:
Flott-Építő KFT.,
3580 Tiszaújváros, Erzsébet tér 30., fszt/3.

Létesítmény neve, helye:
Bölcsőde,
3599 Sajószöged, Mátyás király u. 10., HRSZ.: 383.

Rajz megnevezése: *Víz-csatorna szerelési terv - függőleges csőterv*

Terv/lista-, mérvtartány: *KIVITELI TERV M 1:25*

Felelős tervező

Dátum: *2018. 08.*

Gyarmathy Zsolt G-09-0523

Rajzszám: *GV-3.,GCS-3.*