


"K1", "K2" jelű égéstermék elvezetés-égési levegő bevezetések tétel- és darabjegyzéke:

Tétel	Darab	Megnevezés	Jellemző méret
1	2	Inditódium mérőcsomkkal	Ø60/100mm Pps/Alu
2	2	Konc. egyenes ellenőrző-tisztító idom	Ø60/100mm Pps/Alu
3	2	Konc. egyenes hosszabbítócső (mérésre végűv)	Ø60/100mm Pps/Alu, L=250mm
4	2	Küléri teőőőőőőőőőő őőőő	Ø60/100mm Pps/Alu
5	2	Főőőőőő őőőőőő őőőőő	500*500mm
6	2	Rőőőő őőőőő	Ø100mm Alu

MEGJEGYZÉS:

- A kémpnevelmek tervezett hosszai kritelezés előtt helyszíni mérveleléssel ellenőrizni kell!
- A kémpnevelmek csak a kizugyrtó által engedélyezett "Pps.Alt" tít. anyagi rendelkezői építőiok!
- Az égesztmék elvezetés kritelezés során beartandó szabványok: MSZ 845:2012, MSZ EN 1443, MSZ EN 15287-1.
- Az égesztmék elvezetés hő- és áramlástechnikai mérvelelése mellékelve!




JELMAGYARÁZAT

- | | |
|--|--|
| | meglévő gázvezeték |
| | építendő gázvezeték földárokban |
| | építendő gázvezeték külső homlokzaton |
| | építendő gázvezeték falakon |
| | MOFÉM-FLEXUM típusú záthúzás golyóscsap |
| | Pps/Alu koaxiális égéstermék elvezetés tengelyre |

MEGJEGLYZÉS

- A kivitelezés során betartandók a TIG/Ar-DSO KFT. TT-4000 2201 08 DU 01 B 2017. sz. Technológiai Utasítása, ill. az MSZ 11413, MSZ 11414/5 szabványok vonatkozó előírása.
- A nyomásszabdályozót a TIG/Ar-DSO KFT. Technológiai Utasítása szerint, lemezszekrényben kell elhelyezni.
- A gázmérő épületen kívül, lemezszekrénybe szerelendő!
- Érnésvédelemről az MSZ HD 60364, szerint gondoskodni kell!
- Az épületen kívül szabadon /nem homlokzaton/ szelvet gázvezetékek alátámasztása vagy felfüggesztése 1"-os méret esetén legalább 2 m-enként, 3/4"-os méret esetén legalább 1,5 m-enként történjen.
- A gáznyomásszabdályozó és a homlokzati nyílászárók távolsága legalább 1 m legyen.
- Középrnyomású földbe fektetett gázvezetékek aknától minimum 2 m-re, /szaglócsővel ellátott védőcsőben 1 m-re/ a kismomások 1 m-re, /vagy szaglócsővel ellátott védőcsőben 0,5 m-re/kerülnenek. Fűk 2 m-en belülli megközelítésénél a földbe fektetett gázvezeték burkolcsőbe kerüljön.

Gyarmathy Zsolt Építéategépsz tervező 4029 Debrecen, Dobosi u. 8., 2/18. MMK eng.sz.: G-09-0523 Tel.: (30) 968-3913, E-mail: gyzsolt@t-email.hu	
Épíető:	Sajószöged Községi Önkormányzata, 3599 Sajószöged, Ady E. u. 71.
Generál tervező:	Flott-Építő KFT., 3580 Tiszajváros, Erzsébet tér 30., fszt/3.
Létesíténi neve, helye:	Bölcsöde, 3599 Sajószöged, Mátyás király u. 10., HRSZ.: 383.
Rajz megnevezése:	Tervező, méretarány: KIVITTELTÉR M 1:50
Felelős tervező	Dátum: 2018. 08.
Gyarmathy Zsolt G-09-0523 	Rajzszám: GG-3.