FALFŰTÉS - falnézetek M1:50



"FF-1."-jelű falfűtés osztó-gyűjtő :

Fűtőkör jele	Csőosztás	Fűtőfelület	Fűtőkör hossza	Használ. telj.	Összes telj.	Tömegáram
-013-/1	100 mm	6,40 m2	64 m + 6 m	589 W	688 W	110 l/h
-013-/2	100 mm	6,00 m2	60 m + 10 m	553 W	656 W	94 l/h
-013-/3	100 mm	5,80 m2	58 m + 12 m	534 W	633 W	91 l/h
3-3 kör		18,20 m2	210 m	1.676 W	1.987 W	295 l/h

"FF-2."-jelű falfűtés osztó-gyűjtő :

Fűtőkör jele	Csőosztás	Fűtőfelület	Fűtőkör hossza	Használ. telj.	Összes telj.	Tömegáram
-012-/1	100 mm	6,40 m2	64 m + 6 m	589 W	688 W	110 l/h
-012-/2	100 mm	6,00 m2	60 m + 10 m	553 W	656 W	94 l/h
-012-/3	100 mm	5,80 m2	58 m + 12 m	534 W	633 W	91 l/h
3-3 kör		18,20 m2	210 m	1.676 W	1.987 W	295 l/h

JELMAGYARÁZAT :

- fűtési előremenő vezeték, t=+45°C
- fűtési visszatérő vezeték, t=+40°C
- fűtési regiszter
- fűtés előremenő alapvezeték, t=+45°C
- fűtés visszatérő alapvezeték, t=+35°C

MEGJEGYZÉS :

- A padlóban szerelt fűtési alapvezetékek GEBERIT Volex ML tip. Pe-RT/Al/Pe-RT törésegő alubetétes rendszercsövek gyári 6mm vtg. csőhéjszigetelésben!
- A fallfűtési regiszterek csővezetékei FixTrend Pe-Xa Ø12*2,0mm tip. osúgéndíffúziómentes csövek!
- A fallfűtési csövek a padlóban 9mm vtg. Armacell Tubolit DG tip. csőhéjszigetelésben szerelendők!

A terv a műszaki leírással és a költségvetéssel együtt érvényes!

Ezen terv a Szerzői Jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik. A jogok a TERVEZŐ-t illetik. Az anyag bármely formában történő másolása-, sokszorosítása-, közvetítése-, átdolgozása-, közzététele és átdolgozásra a TERVEZŐ hozzájárulása nélkül TILOS! A jogsértő cselekményekkel szemben az igény érvényesítésének jogát fenntartjuk.

Gyarmathy Zsolt EV épületgépész tervező 4029 Debrecen, Dobozi u. 8., 2/18.
MMK org.sz.: G-09-0523 Tel.: (30) 968-3913, E-mail: gyzsolt@t-email.hu

Építtető:
Sajószöged Községi Önkormányzata,
3599 Sajószöged, Ady E. u. 71.

Generál tervező:
Flott-Építő KFT.,
3580 Tiszaújváros, Erzsébet tér 30., fszt/3.

Létesítmény neve, helye:
Bölcsőde,
3599 Sajószöged, Mátyás király u. 10., HRSZ.: 383.

Rajz megnevezése:	Építési. minőségi.:
Fűtés szerelési terv - földszinti alaprajz	KIVITELI TERV M 1:50
Fűtési tervező:	Dátum: 2018. 08.
Gyarmathy Zsolt G-09-0523	Rajzszám: GF-1.